Câmara Municipal de Jundiaí
S. P.

REQUERIMENTO N. 495

Sr. Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APROVADO
Sala das Sessões, em 10/04/79

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja oficiado ao sr. chefe do Executivo, solicitando se digne prestar a esta Casa, as seguintes informações:

1- Quantos m2 de asfalto a Pavimentadora e Construtora São Luiz S.A. já entregou ao Município desde o início do contrato firmado?

2- Quais foram os locais atendidos?

3- Qual foi o preço mínimo e o preço máximo cobrado pela Cia. Pavimentadora?

4- Qual foi o asfalto usado? O usinado ou o de penetração?

Sala das Sessões, 6/abril/1.979

Pedro Osvaldo Beagim

ss.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CÂMARA MUNICIPAL JUNDIAÍ
EXPEDIENTE
15 MAI 79
PROTOCOLO Nº
CLASSIF.

GP.L. nº 082/79
Proc. 5091/79

Jundiaí, 10 de maio de 1.979

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento de nº 495/79, de autoria do Nobre Vereador Pedro Osvaldo Beagim, e de acordo com as informações prestadas pelo órgão competente, informamos:

1) Até o presente instante, foram concluídos 56.692,50 m² de asfalto, nos seguintes locais:

JARDIM BRASIL	
Rua Joaquim Pires de Oliveira	
Rua Maestro Deodoro Pestana	
Rua João B. Figueiredo	8.572,61 m²
Rua Isai Leviner	
Rua Sperandio Rappa	
CHÁCARA URBANA	
Rua Conrado A. Offa	1.308,00 m²
JARDIM MORUMBI	
1a. Travessa da Rua São Lázaro	225,00 m²
VILA PROGRESSO	
Rua Leonita F. Ladeira	1.529,50 m²
Rua Carlos Coordts	1.082,55 m²
VILA NADI	
Rua Rachel Simonsen	996,80 m²
JARDIM PLANALTO	
Rua Guilherme Schuller	
Rua Maria David Ganen	
Rua Oliva de Queiróz P. Barbosa	21.710,00 m²
Alameda das Sibipirunas	
Rua Lupércio da Silveira Pupo	

A
Sua Excelência, o Senhor
Vereador ELIO ZILLO
MD. Presidente da Câmara Municipal de
JUNDIAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Gabinete do Presidente
COM VISTA AO AUTOR
Presidente
Em 16 de Maio de 1979

SSX
MOD. 7

JARDIM DUPRÉ

Rua Zufferey - Trecho entre a Rua Maestro Frederico Nano até Florianópolis. — 4.253,60 m^2

VILA SANT'ANA

Rua Santos Dumont
Rua Severo Maltoni
Rua Gregório de Matos Guerra — 7.092,48 m^2
Rua X

JARDIM DUPRÉ

Rua Zufferey - Trecho entre a Rua Anita Garibaldi até Maestro - Frederico Nano. — 5.438,26 m^2

Rua Paulo Maria G. de Lacerda (trecho)

BELA VISTA

Rua Manoel Pereira Arruda
Rua Casemiro José Alves
Rua Fortunato Milani — 4.483,70 m^2
Rua João Batista F. Paes

2) Estão em execução as seguintes obras:

CENTRO

Rua Ademar P. de Barros — 896,37 m^2

DISTRITO INDUSTRIAL

Avenida Industrial — 5.000,00 m^2

VILA MARIA LUIZA

Rua Voluntários da Pátria
Rua Profa. Escolástica T. Pontes
Rua 18 de Junho — 13.788,19 m^2
Rua Casemiro Martho

JARDIM PRIMAVERA

Rua Prof. José Leme do Prado
Rua Colégio Florence — 6.172,35 m^2
Rua Sebastião A. Miranda

3) O preço mínimo até agora cobrado é de Cr$ 270,01/m^2, e o preço máximo, de Cr$ 490,59/m^2, considerando-se que o preço máximo indicado inclui o valor das Galerias de Águas Pluviais que, rateado entre os participantes do Plano, na área considerada, num montante de Cr$ 133,03/m^2.

4) Este item comporta uma resposta de sentido mais amplo do que o da simples indagação nele contida. O serviço de pavimenta - ção não se restringe à simples colocação de uma camada de asfalto sobre o leito de uma rua.
É necessário que antes se crie, nesse leito, uma condição de estabilidade que preserve a camada de revestimento de deformações excessivas que venham a comprometer a sua integridade. - Esta condição de estabilidade é obtida através da compactação do solo natural do sub-leito, quando este tem constituição - física satisfatória ou pela substituição deste, em caso negativo, para depois compactá-lo, seguindo-se a execução de camadas de sub-base e base, de materiais adequados, com valor estrutural previamente conhecido e estas dimencionadas de acordo com o resultado dos ensaios de caracterização do sub-leito e da demanda de tráfego prevista em função da classificação - da via a ser pavimentada.
Como exemplo de dimencionamento de pavimentação, citaremos o que tem sido mais frequente nas ruas que vêm recebendo essa melhoria através do P.C.P.:
- Compactação do sub-leito até o mínimo de 95% do proctor - simples, comprovada através de ensaio geotécnico executado - após a conclusão dessa etapa.
- Execução de toda a infra-estrutura prevista (extensão de redes de água e esgoto onde não existem e ligação destas aos lotes não ocupados) evitando-se assim o rompimento do pavimento quando dos pedidos de ligação para construções.
- Sub-base de Macadame Hidráulico com espessura de 10 a 15 cm, dependendo da natureza do sub-leito e da demanda do tráfego.
- Base de Macadame Betuminoso com espessura de 5 a 7,5 cm, dependendo também da natureza do sub-leito e da demanda de tráfego.
- Capa de revestimento de concreto asfáltico usinado, com espessura mínima de 4 cm.

Na oportunidade, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

(PEDRO PAVARO)
Prefeito Municipal