


São Paulo, 21 de julho de 2017.

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 27/JUL/2017 11:45 078377

OFÍCIO FDE PR nº 281/2017

Ref.: Ofício PR/DL nº 196/2017

Senhor Presidente,

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente
GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

Fazendo menção ao ofício supra referenciado que encaminhou a Moção nº 33/2017, a qual trata de pedido de reforma e cobertura da quadra de esportes da **EE. Padre Maurílio Tomanik**, servimo-nos do presente para informar que foi emitido o Pedido de Contratação nº 69/00214/17 para execução dos serviços ora pleiteados, conforme documentação anexa.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ALEXANDRE HAGGE DOS SANTOS
Chefe de Gabinete

Ilmo. Senhor
GUSTAVO MARTINELLI
DD. Presidente da
Câmara do Município de Jundiaí
Rua Barão de Jundiaí, nº 128
CEP 13201-970 – Jundiaí - SP

PR CG DE / JSS

Documento: Ofício PR/DL 196/2017

Interessado: CM de Jundiaí

Assunto: 05.84.404

À

PR

Foi emitido o PC 69/00214/17, no valor de R\$ 774.070,09, que se encontra na SPP para alocação de recursos, através do Convênio 818/0000/2017.

FDE, 21/06/17.



Maria Tereza Sampaio

Supervisão da DOS

05 ml

Cód. FDE: 584404
PI: 2017/00550
Município: JUNDIAÍ
Diretoria de Ensino: JUNDIAÍ

Prédio: MAURILIO TOMANIK
Nome Interv.: EE PE MAURILIO TOMANIK

Data: 04/05/2017
Número do RV: 142886

Em atendimento à solicitação, vistoriamos a unidade escolar acima, onde constatamos a necessidade de execução dos seguintes serviços:

Construção da cobertura da quadra de esportes com fechamentos laterais (conforme área disponível até as dimensões de 20m x 30m) em estrutura mista de pilares de blocos de concreto auto portantes e tesouras e terças metálicas, e cobertura com telhas de aço galvanizadas trapezoidais com enchimento de espuma de poliuretano (tipo sanduíche), conforme projeto padrão fornecido pela GOP/DOS/FDE;

- Execução de novo piso da quadra em concreto armado com a pintura de fundo e as linhas demarcatórias;
- Execução de canaletas de drenagem superficial (CA-22) com tampas de concreto (TC-05) nos dois lados longitudinais ao piso da quadra;
- Infraestrutura elétrica para a iluminação da quadra de esportes, conforme projeto padrão fornecido pela GOP/DOS/FDE; instalação das novas luminárias (IL-58);
- Aterramento para proteção contra descargas atmosféricas da estrutura metálica da quadra de esportes, conforme projeto padrão fornecido pela GOP/DOS/FDE;
- Substituição das tabelas de basquete existentes pelas novas tabelas (QE-37);
- Instalação de novas traves para futebol de salão e novos postes para a rede de voleibol;
- Pintura das estruturas metálicas dos fechamentos e da cobertura da quadra;
- Demolição do piso de concreto existente da quadra de esportes;
- Retirada dos postes de iluminação;
- Fornecimento e manutenção de placa de obra;
- Fornecimento de andaimes e tapumes;
- Retirada de todo o entulho gerado na obra.

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS:

- Item 04.01.099 - Alvenaria = 15,48 MV (refere-se ao assentamento de alvenaria em blocos de concreto auto-portantes de 19x39x39 para execução dos pilares da quadra, conforme a descrição abaixo).

Total do serviço + BDI (29,71%) = R\$ 77,30 por metro (mês base janeiro 17), conforme composição do DOCO/DOS/FDE;

1 MV (mês base junho 07) = R\$ 443,29;

Considerando 12 pilares de 7,40 m de altura, teremos: 7,40 x 12 un. = 88,80 m;

Portanto, (88,80 m x R\$ 77,30/m) / R\$ 443,29 = 15,48 MV.

Cronograma Físico/Financeiro



O prazo de execução, conforme orçamento em anexo é de 120 dias.

FISCALIZAÇÃO
SEM FISCALIZAÇÃO